

Hoe gaan wij te werk?

We boren eerst een boorpatroon, dit is hetzelfde patroon wat gebruikt wordt om de spouwmuur weer te isoleren. Daarna verwijderen we een steen aan de onderzijde van de gevel. Op het ontstane gat komt een zuigmond te staan en hieraan is een grote "stofzuiger" verbonden. Doormiddel van lucht door de boorgaten te blazen en de stofzuiger te laten zuigen, wordt het oude isolatiemateriaal en puinbrokken, zoals stukken steen en valspecie, volledig verwijderd. Als deze werkzaamheden zijn voltooid, laten we spouwmuur nog enkele weken drogen, afhankelijk van de mate waarin de spouwmuur vochtig is. Daarna kan de woning opnieuw geïsoleerd worden en zit u er weer warmpjes bij!

Vochtproblemen

Oude isolatie kan zorgen voor vochtproblemen. Dit kan komen doordat het materiaal niet meer in originele staat is. Het kan ook zijn dat het niet goed is aangebracht of dat er vervuiling in de vorm van puin in de spouwmuur is. Wat ook mogelijk is, is dat er verschillende materialen zijn aangebracht. Door al deze zaken kunnen vochtproblemen ontstaan. Er ontstaan vaak koudebruggen, deze koudebruggen zijn delen van de spouwmuur waar het isolatiemateriaal niet meer volledig aanwezig is. Hier gaat zich vocht concentreren. Dit vocht slaat door naar binnen en zorgt voor een vochtprobleem.

Geen isolatie en toch vochtproblemen?

Wanneer de spouwmuur niet is geïsoleerd, kan het voorkomen dat u zwarte plekken ziet op de binnenmuur. Dit komt doordat de koude van buiten helemaal tot aan de binnenmuur doordringt. Hierdoor wordt de binnenmuur koud en condenseert de warme lucht in de woning tegen de binnenmuur. Door te isoleren verlegt u het condensatiepunt helemaal naar de buitenmuur. Hier kan het vocht geen kwaad, het zal niet naar binnenslaan omdat de onze isolatieproducten volledig waterafstotend zijn. Door dat de zon schijnt en de wind langs de muur waait wordt het vocht uit de buitenmuur verdreven.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

- U voorkomt vochtproblemen en lost ze op;
- Het nieuwe isolatiepakket geeft u weer het optimale comfort;
- U bespaard op uw gasrekening;
- Uw woning wordt meer waard.



de beste na-isolatie van Nederland!

ISOenergy b.v.
Ambachtsweg 5 | 4458 DA 's Heer Arendskerke

[T] 0113 724 999

[E] info@ISOenergy.nl

[I] www.ISOenergy.nl

SPECIALISTEN IN NA-ISOLATIE

OUDE ISOLATIE VERWIJDEREN



OUDE ISOLATIE EN VOCHTPROBLEMEN? ISOENERGY LOST HET VOOR U OP!

Wanneer uw woning reeds is na-geïsoleerd en het materiaal is vergaan of niet meer in functionele staat is, is het mogelijk dit te verwijderen. Met speciaal ontwikkelde machines en goed opgeleid personeel kunnen wij dit vaak binnen 1 dag voor u regelen. Wij kunnen oude wolproducten, UF-schuim of EPS parels verwijderen uit de spouwmuur.

Tijdens het proces wordt de spouwmuur voortdurend aan een endoscopische controle onderworpen om er zeker van te zijn dat de spouwmuur goed leeg is. Zo kunnen wij topkwaliteit bewaken en verzekeren!



de beste na-isolatie van Nederland!
ISOenergy

ISOenergy b.v.
Ambachtsweg 5 | 4458 DA 's Heer Arendskerke
[T] 0113 724 999

[E] info@ISOenergy.nl
[I] www.ISOenergy.nl

SPECIALISTEN IN NA-ISOLATIE